
RÈGLEMENT 2018-08

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1991-2 DE LA MUNICIPALITÉ AFIN D'INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 RELATIF À LA GESTION DES ODEURS ET AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DES USAGES ET ACTIVITÉS EN ZONE AGRICOLE ET AINSI ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à la municipalité de Rivière-Ouelle;

CONSIDÉRANT qu'un règlement de zonage est actuellement applicable au territoire de la municipalité et qu'il est opportun d'apporter certaines modifications à ce règlement;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par M. François Chalifour lors de la séance du Conseil du 6 mars 2018;

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Marie Dubois et résolu à l'unanimité des membres présents;

QUE le présent règlement portant le numéro 2018-08 est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1991-02 est modifié de la manière suivante :

1° En modifiant le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 1991-02 de la manière suivante:

- a) En créant les zones AD1 à AD19;
- b) En agrandissant la zone A1 à même la zone RC1. La zone RC1 est ainsi abrogée;
- c) En agrandissant la zone A2 à même la zone VCI;
- d) En agrandissant la zone A1 à même la zone A4;
- e) En agrandissant la zone A2 à même la zone Mi7;
- f) En agrandissant la zone A2 à même la zone RC2. La zone RC2 est ainsi abrogée;
- g) En ajoutant la limite du secteur du Hameau-des-Côteaux;
- h) En ajoutant la limite du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Pacôme tel qu'illustré à l'annexe I du présent règlement;
- i) En ajoutant l'immeuble protégé du restaurant l'Escale.

Le tout tel qu'illustré à l'annexe 1 du présent règlement.

2° En ajoutant, à l'article « 2.6 Terminologie » les définitions suivantes :

Agriculture

Tout bâtiment ou toute utilisation du sol concernant l'élevage d'animaux, les grandes cultures, les cultures maraîchères, fruitières ou expérimentales, les institutions et services agricoles nécessitant la culture du sol ou la garde ou l'élevage d'animaux, les centres d'horticulture, l'acériculture incluant ou non des services de restauration et de distribution axés directement sur les produits de l'érable, la culture sous couvert forestier et l'extraction de produits forestiers non ligneux, les piscicultures aux fins d'élevage, ainsi que la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage, classification, emballage), la vente saisonnière ou une première transformation des produits agricoles pourvu qu'il s'agisse d'une activité qui soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole comme prolongement logique de l'activité principale.

Camping

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

Immeuble protégé

Les immeubles protégés correspondent à l'une ou l'autre des situations suivantes :

- a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
- b) un parc municipal ;
- c) une plage publique ou une marina ;
- d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ;
- e) un établissement de camping ;
- f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
- g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
- h) un temple religieux ;
- i) un théâtre d'été ;
- j) un établissement d'hébergement au sens du *Règlement sur les établissements touristiques*, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
- k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

Maison mobile

Bâtiment principal d'habitation conçu pour être transporté (ou assemblé) sur son propre train à un endroit préparé en conséquence. Il doit avoir une largeur minimale de 3 mètres, une longueur minimale de 15 mètres, et son rapport largeur/longueur doit être inférieur à 33%.

Résidence unifamiliale isolée

Bâtiment comprenant un (1) seul logement et ayant une implantation isolée de tout autre bâtiment. Sont assimilées à une résidence unifamiliale, les habitations dites intergénérationnelles ou bigénérationnelles. Les résidences unifamiliales isolées peuvent également inclure un logement d'appoint.

Superficie utilisée à des fins d'élevage

Désigne la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs, mais ne comprend pas les aires de service ou constructions annexes suivantes: les corridors de services d'où on ne voit pas d'animaux, les salles d'expédition, les salles de génératrices, les meuneries et silos, les bureaux, les salles d'eau (douche, toilette, réserve d'eau), les espaces ateliers, de rangement ou réfrigérés pour animaux morts.

3° En remplaçant, à l'article « 2.6 Terminologie » la définition « Périmètre d'urbanisation » par ce qui suit :

Périmètre d'urbanisation

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée au plan de zonage, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. »

4° En remplaçant le tableau des types de zones et des appellations de l'article 3.1 par ce qui suit :

<u>« Types de zones »</u>	<u>Appellation</u>
Zone résidentielle, commerciale et de services (Mixte)	Mi
Zone résidentielle	R
Zone publique	PA, PB
Zone agricole	A, AD
Zone de villégiature	VA, VB, VC
Zone de conservation	Co
Zone d'extraction	E »

5° En ajoutant à l'article 3.3, au groupe agriculture, le groupe spécifique suivant :

- « le groupe agriculture III »

6° En ajoutant à l'article 3.3, au groupe commerce et service, le groupe spécifique suivant :

- « le groupe commerce et service IV »

7° En ajoutant à l'article 3.3, au groupe industrie, le groupe spécifique suivant :

- « le groupe industrie III »

8° En ajoutant l'article 3.3.2.4 suivant :

3.3.2.4 Le groupe de commerce et service IV
Sont de ce groupe les commerces et services en lien avec les activités agricoles.

9° En enlevant l'usage « cimetière » à l'article 3.3.3.3.

10° En ajoutant l'article 3.3.4.3 suivant :

3.3.4.3 Le groupe industrie III
Sont de ce groupe les activités industrielles de conditionnement et de première transformation de produits agricoles, sylvicoles et forestiers. »

11° En ajoutant l'article 3.3.7.3 suivant :

3.3.7.3 Le groupe agriculture III
Sont de ce groupe les bâtiments et utilisations du sol associés à l'agrotourisme, tel que les activités complémentaires à l'agriculture (telles que visite et animation à la ferme, hébergement (gîtes d'au plus 5 chambres), autocueillette, promotion et vente de produits agroalimentaires).

12° En remplaçant les articles 4.15 et suivants par ce qui suit :

« 4.15 Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en milieu agricole

4.15.1 Dispositions relatives à la pérennité du territoire agricole

Dans les zones A, les résidences unifamiliales isolées sont implantées uniquement conformément à l'une ou l'autre des situations suivantes :

- a) la résidence est construite ou reconstruite suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des articles 31.1, 40, et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [LPTAA] ;
- b) la résidence est reconstruite suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [LPTAA];
- c) la résidence est implantée pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
- d) l'opération vise à déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du droit prévu à l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits. Toutefois, un tel déplacement ne peut avoir pour effet de rendre dérogoire une installation d'élevage actuellement conforme aux dispositions du présent règlement, ni de rendre encore plus dérogoire une telle installation d'élevage. Le déplacement d'une résidence déjà implantée n'a aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante;
- e) l'opération vise à permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle. »

4.15.2 Dispositions relatives à l'implantation de résidences dans les îlots déstructurés (zones AD)

Les îlots déstructurés correspondent aux zones AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD13, AD14, AD15, AD16, AD17, AD18 et AD19. Seule la maison unifamiliale isolée peut être construite dans un îlot déstructuré. La maison mobile n'est pas permise dans un îlot déstructuré.

Les îlots déstructurés sont situés dans la zone agricole permanente. Ils constituent des secteurs où l'on retrouve déjà un certain nombre de résidences et qui ont été ciblés pour permettre, sous certaines conditions, la construction résidentielle dans les espaces résiduels situés à l'intérieur des limites de l'îlot.

Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne peut nuire davantage aux activités agricoles environnantes. À cet égard, l'implantation d'une nouvelle résidence dans un îlot déstructuré n'a aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante.

Les îlots déstructurés sont tous « avec morcellement » (type 1), c'est-à-dire qu'ils sont définis comme étant des îlots dans lesquels il est permis de subdiviser une unité foncière vacante pour créer plusieurs terrains utilisés à des fins de résidence unifamiliale isolée en conformité avec la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale. Lorsqu'un terrain a plus de 4 hectares et comporte une profondeur de plus de 60 mètres, un accès en front d'une rue publique, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la partie résiduelle.

La superficie minimale pour un lot desservi par le réseau d'aqueduc ou le réseau d'égout est fixée à 1500 mètres carrés. La superficie minimale pour un lot desservi par les deux réseaux est fixée à 1000 mètres carrés. La superficie minimale pour un lot non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout est de 3000 mètres carrés ou de 4000 mètres carrés en bordure d'un cours d'eau.

4.15.3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'un ou l'autre des projets suivants pour lesquels doivent être respectées les distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G définis à l'annexe II du présent règlement :

- 1- toute nouvelle installation d'élevage;
- 2- tout agrandissement ou toute modification à une installation d'élevage existante;
- 3- toute augmentation du nombre d'unités animales;
- 4- tout remplacement total ou partiel d'un type d'animaux par un autre;
- 5- tout agrandissement ou toute modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme.

Les distances séparatrices s'appliquent à l'égard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.

Les distances séparatrices valent dans les deux sens (réciprocité), c'est-à-dire qu'un projet de construction ou d'utilisation d'un terrain, qu'il soit de nature agricole ou autre qu'agricole, doit respecter les normes de distances établies réciproquement pour l'un ou l'autre des constructions ou usages.

Les constructions et bâtiments agricoles ou parties de ces bâtiments, autres que ceux destinés à abriter des animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclus du champ d'application du présent article. Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage sans ajout d'unité animale n'est pas visé par le présent article.

L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction, un enclos ou une partie d'enclos ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinées à abriter des animaux ou à l'entreposage de fumiers se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre les parties les plus rapprochées des usages ou des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex.: avant-toits) et des équipements connexes (ex.: silos à grains).

Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables (remise, cabanon, etc. sauf les garages intégrés ou annexés à la maison d'habitation) et les usages autorisés dans les cours et dans les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble défini précédemment.

4.15.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

La distance minimale prescrite entre la superficie d'épandage et toute maison d'habitation, tout immeuble protégé et tout périmètre d'urbanisation, est établie selon les types d'engrais, le mode d'épandage et les périodes d'épandage conformément au tableau suivant :

Distance séparatrice minimale selon les types, modes et période d'épandage

		Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé		
Type	Mode d'épandage	15 juin au 15 août	Autres temps	
LISIER	gicleur ou lance (canon)		interdit en tout temps	
	Aéro-aspersion	lisier laissé en surface plus de 24 h	75 m	25 m
		lisier incorporé en moins de 24 h	25 m	X
	Aspersion	par rampe	25 m	X
		par pendillard	X	X
Incorporation simultanée		X	X	
FUMIER	frais, laissé en surface plus de 24 h		75 m	X
	frais, incorporé en moins de 24 h		X	X
	Compost		X	X

Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.

« X » signifie qu'il n'y a aucune restriction de distance et que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ. »

4.15.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers, incluant une fosse de transfert, situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation ou une aire de villégiature en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G définis à l'annexe II du présent règlement. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage.¹

Capacité ² d'entreposage (m ³)	Distance séparatrice (m)		
	Maison d'habitation	Immeuble protégé	Périmètre d'urbanisation ou aire de villégiature
1 000	148	295	443
2 000	184	367	550
3 000	208	416	624
4 000	228	456	684
5 000	245	489	734
6 000	259	517	776
7 000	272	543	815
8 000	283	566	849
9 000	294	588	882
10 000	304	607	911

¹ Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.

² Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Par exemple, un lieu d'entreposage d'une capacité de 5500 mètres cubes implique une distance séparatrice de 252 mètres d'une maison, de 503 mètres d'un immeuble protégé et de 755 mètres d'un périmètre d'urbanisation ou d'une aire de villégiature identifiée à la carte numéro 1 du présent règlement.

4.15.6 Zones autorisant l'aménagement d'installations d'élevage à forte charge d'odeur

Sous réserve des articles 4.15.7.1 et 4.15.7.2, les installations d'élevage à forte charge d'odeur sont exclusivement autorisées à l'intérieur des zones agricoles A ainsi que dans les zones d'extraction E identifiées au plan de zonage.

4.15.7 Installations d'élevage à forte charge d'odeur prohibées à l'intérieur de certains territoires d'intérêt particulier

4.15.7.1 Aire de protection relative au périmètre d'urbanisation

Une aire de protection de 1000 mètres est établie autour du périmètre d'urbanisation de la municipalité, à l'intérieur de laquelle aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée.

4.15.7.2 Aire de protection relative au corridor touristique de la route 132

Une aire de protection est établie entre le fleuve Saint-Laurent et une bande de terre s'étendant vers l'intérieur des terres jusqu'à 1000 mètres au sud de l'emprise de la route 132, sur tout son parcours.

À l'intérieur de cette aire de protection, aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée.

4.15.8 Dispositions particulières concernant l'élevage porcin dans l'aire de consolidation

La municipalité de Rivière-Ouelle est située dans l'aire de consolidation.

Le nombre d'unités d'élevage porcins maximal autorisé dans la municipalité de Rivière-Ouelle est de zéro (0), la superficie totale d'un bâtiment d'élevage pouvant être utilisé à des fins d'élevage est également de 0 mètre carré.

4.15.9 Dispositions relatives à une installation d'élevage dérogatoire

Le présent règlement confère des droits acquis à toute installation d'élevage dérogatoire. Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est une installation d'élevage non conforme aux dispositions du présent règlement, qui a déjà fait l'objet d'un permis ou certificat conforme à la réglementation alors applicable ou existante avant l'entrée en vigueur de toute réglementation.

A) Installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée

Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire a été abandonnée à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant une période continue d'au moins 36 mois, il n'est plus possible d'exercer l'usage de l'installation d'élevage sans se conformer aux dispositions des règlements applicables.

À la suite d'une destruction par incendie ou par un sinistre d'une autre cause, une installation d'élevage dérogatoire peut, à l'intérieur du délai de 36 mois prescrit, être reconstruite, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

- 1- l'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales présentes dans l'installation d'élevage en cause, avant le sinistre ;
- 2- la charge d'odeur de la nouvelle installation n'est pas supérieure à la charge d'odeur de l'ancienne ;
- 3- les marges de recul exigées pour le bâtiment d'élevage sont respectées.

B) Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement

Une installation d'élevage rendue dérogatoire par les présentes dispositions et bénéficiant de droits acquis, peut faire l'objet d'un agrandissement lorsque l'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables des règlements de zonage, de construction et celles relatives aux permis et certificats de la municipalité qui sont conciliables avec le présent règlement.

C) Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire

Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par une autre installation d'élevage dans le seul cas où la charge d'odeur résultante de la nouvelle installation d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante. À cette fin, la charge d'odeur est calculée en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, et F de l'annexe II du présent règlement.

D) Cas d'exception

L'application des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de limiter le droit d'accroissement de certaines activités agricoles conféré par les dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*. »

13° En remplaçant l'article 5.1.1 par ce qui suit :

5.1.1 Usages autorisés

Dans les zones mixtes « Mi » identifiées au plan de zonage, sont autorisés les usages principaux suivants :

ZONES	USAGES
Mi1, Mi2, Mi3, Mi4	- Les groupes habitation I, II, III, IV, V - Les groupe commerces et services I, II - les groupes de service public et institutionnel I, II - le groupe d'industrie I
Mi7, Mi8	- Le groupe habitation I sauf les condominiums - Les groupe commerces et services I, II - les groupes de service public et institutionnel I, II - le groupe d'industrie I - le groupe agriculture I

De plus, l'emploi de wagon de chemin de fer, de tranway, d'autobus, de boîte de camion ou autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté est interdit à toute fin dans les zones mixtes « Mi ».

14° En remplaçant l'article 5.3.1 par ce qui suit :

5.3.1 Usages autorisés

Dans les zones publiques « PA » et « PB » identifiées au plan de zonage, sont autorisés les usages principaux suivants :

ZONES	USAGES
PA, PB1	- les groupes de service public et institutionnel I, II
PB2	- les groupes de service public et institutionnel I, II - le groupe agriculture I

De plus, l'emploi de wagon de chemin de fer, de tranway, d'autobus, de boîte de camion ou autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté est interdit à toute fin en zone publique « PA » ou « PB ».

15° En abrogeant les articles 5.4, 5.4.1 et 5.4.2.

16° En remplaçant l'article 5.5 par ce qui suit :

5.5 Dispositions applicables aux zones agricoles « A » et « AD »

5.5.1 Usages autorisés

« Dans les zones agricoles « A » et « AD » identifiées au plan de zonage, les usages autorisés sont ceux mentionnés en regard de chaque zone au tableau ci-après:

ZONES	USAGES
A1, A2, A3, A4	- le groupe de conservation I - Les groupes agriculture I, II, III - Le groupe habitation I (sauf les condominiums) - Les groupe commerce et service I, IV

	<ul style="list-style-type: none"> - Le groupe industrie III - Le groupe public III - Les usages suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ équipement d'utilité publique occupant moins de 30 mètres carrés; ▪ les espaces verts, les parcs linéaires, les sentiers piétonniers ou cyclables;
AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD13, AD14, AD15, AD16, AD17, AD18, AD19	<ul style="list-style-type: none"> - Le groupe agriculture I - Le groupe habitation I (sauf les condominiums) - Le groupe commerces et services I - Les usages suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gîte touristique d'au plus 5 chambres; ▪ Promotion et vente de produits agroalimentaires; ▪ équipement d'utilité publique occupant moins de 30 mètres carrés; ▪ les espaces verts, les parcs linéaires, les sentiers piétonniers ou cyclables;

5.5.2 Marges de recul

5.5.2.1 Marge avant

Dans les zones agricoles « A » et « AD » identifiée au plan de zonage, la marge de recul avant minimale est établie à 8 mètres pour tout bâtiment, à l'exception des abris d'auto temporaires qui pourront être implantés à 4 mètres de l'emprise de la voie publique.

5.5.2.2 Marge latérale

Dans les zones agricoles « A » et « AD » identifiée au plan de zonage la marge latérale minimale est établie à 4 mètres pour tout bâtiment.

5.5.2.3 Marge arrière

Dans les zones agricoles « A » et « AD » identifiée au plan de zonage la marge arrière minimale est établie à 9 mètres pour tout bâtiment principal et à 4 mètres pour tout bâtiment complémentaire ou accessoire. »

17° En ajoutant à l'article 5.8.1, les groupes d'usages « agriculture I et II » aux usages autorisés dans la zone E2.

18° En créant les cartes 1 à 17 de l'annexe II du présent règlement illustrant les zones AD1 à AD19, correspondant à l'annexe 3 du règlement de zonage 1991-02.

19° En ajoutant l'annexe 2, du règlement de zonage 1991-2 telle qu'apparaissant à l'annexe 4 du présent règlement.

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 6 mars 2018

DATE D'ADOPTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT : 3 avril 2018

DATE D'AFFICHAGE DE L'AVIS DE PUBLICATION : 20 avril 2018

Signé


Louis-Georges Simard, maire

Signé

Nancy Fortin, directrice générale, secrétaire-trésorière

ANNEXE 1
(ARTICLE 1 PARTIE 1 DU RÈGLEMENT 2018-08)
Plan de zonage

Municipalité de Rivière-Ouelle Plan de zonage



Voir agrandissement sur le plan de zonage du périmètre urbain

Légende

	Zone
	SI - Site
	IS - Industrie
	P - Parc
	A - Agricole
	V - Village
	E - Éclaircie
	Co - Commercial
	Éléments protégés, vestiges et L.S. (L.S. = Lieu Historique)
	Périmètre d'urbanisation
	Section de l'ancien des C. (C. = Chemin)
	Cadastre
	Zone à usage d'habitat
	Zone à usage d'agriculture
	Barrière avec crochets sur le plan au 1:20 000

Échelle
1:20 000

Kilomètres

Elaborée par le service d'aménagement de la MRC de Kamouraska

Authentifié par : Louis-Georges Simard - Maire


et certifiée vraie copie conforme par : Nancy Fortin - Secrétaire-Trésorière

Municipalité de Rivière-Ouelle
Plan de zonage
Le périmètre urbain et le
Hameau des Côteaux



ANNEXE 2
(ARTICLE 1 PARTIE 18 DU RÈGLEMENT 2018-08)
Ajoutant l'annexe 1

Cartes des ilots déstructurés
Carte 1 à 17



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 1
Zone AD1

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone

Échelle



1:2 000



Projeteur: Monsieur Pierre-Louis Michaud, Ingénieur
 Système de référence géographique: Datum North American (NAD 83)
 Équivalence des coordonnées de référence: 07 mètres
 Origine des données: données issues de terrain
 Disponibilité complète de l'information géographique de base provenant du gouvernement du Québec
 Gouvernement du Québec, tous droits réservés
 Publié par Étienne Frenette, du service d'aménagement d'él de zone
 en vertu du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2018



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 2
Zone AD2

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle



1:2 000



Projet de loi 100, Loi sur l'accès à l'information
 Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) /
 Document released pursuant to the Access to Information Act (AIA)
 Ce produit respecte les normes de l'accessibilité en matière de langage et de format.
 Ce produit respecte les normes de l'accessibilité en matière de langage et de format.
 Révisé par: Simon Frenette, du service d'aménagement et de mise en valeur du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2012.



Municipalité de Rivière-Ouelle
Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1


Carte 3
Zone AD3

Légende

	Nouvelle zone de type AD
	Autre zone
	Lotissement
	Périmètre urbain en vigueur



Projet: Municipalité de Rivière-Ouelle, Niveau 1
Système de coordonnées géographiques: Coordonnées américaines (NAD 83)
Équivalence des courbes de niveau: 1:1 mètre
Origine des altitudes: Niveau moyen de la mer
Ce plan est issu de l'Observatoire géographique de base provenant du gouvernement du Québec
Équipement de Québec, Québec (Québec)
Rédigé par: Simon Paquin, du service d'aménagement et de planification
Le plan est le produit de la MRC de Kamouraska, janvier 2016



Municipalité de Rivière-Ouelle
Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1
Carte 4
Zone AD4

Légende

- Nouvelle zone de type AD
- Autre zone
- Périmètre urbain en vigueur
- Lotissement

Échelle


0 5 10 Mètres

1:1 000

Projet: Merito Tremblay Mallet, sous l'égide de différents partenaires. Carte des Aménagements (CA) 03
 Coordonnées des points de visée: 10 mètres
 Carte des Aménagements: niveau moyen de la mer
 Ce produit comprend de l'information géographique de base provenant du gouvernement du Québec, Gouvernement du Québec, tous droits réservés.
 Planifié par Denis Poirier, en vertu d'un mandat de la MRC de Kamouraska, janvier 2016

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement



Projet: Amendement du règlement de zonage
Système de coordonnées géographiques: Coordonnées universelles (NAD 83)
Équivalent des courbes de niveau: 10 mètres
Date de révision: 2018-01-01
Ce plan est soumis au Service géographique du Québec (SGG) pour vérification.
Rédigé par: Simon Poirier, ingénieur d'urbanisme et de zonage
et validé par: Benoît Gauthier, ingénieur d'urbanisme, janvier 2018





Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 6
Zone AD6

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement
-  Périmètre urbain en vigueur

Échelle



1:3 000



Projeteur : Mélanie Turcotte Rivest, Réseau T
Système de référence géographique : Québec-Nord-Américain (NAD83)
Épaisseur des courbes de niveau : 10 mètres
Date de révision : relevé en plan de la mer
Ce plan est exempt de toute responsabilité de la part du personnel du gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, tous droits réservés.
Rédigé par Denis Lachapelle, du service d'aménagement et de mise
en valeur du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2016.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 7
Zone AD7

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement
-  Périmètre urbain en vigueur

Échelle
1:1 000



Projeteur: Arcinier, Tremblay, Malenfant, Inc. 1
Système de référence géographique: Datum North American / NAD 83
Échelle: 1:1 000
Droits de reproduction: réservés
Dépendant de la Loi sur l'accès à l'information / Loi sur l'accès à l'information / Access to Information Act / Loi sur l'accès à l'information / 2018



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 8
Zone AD8

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement
-  Périmètre urbain en vigueur

Échelle

 1:2 000



Projeteur: Monsieur Pierre-Louis Lévesque
 Système de référence géographique: Datum 1987 (NAD 83)
 Équivalence des coordonnées de référence: 07 mètres
 Origine des altitudes: Niveau moyen de la mer
 Disponibilité complète de l'information géographique de base provenant du gouvernement du Québec
 Gouvernement du Québec, tous droits réservés
 Publié par Étienne Fauriol, du service d'aménagement d'él de base
 en vertu du mandat de la MRC de Kamouraska, janvier 2018.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 9
Zones AD9 et AD10

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle

 1:2 000



Projeteur: Monique Perron, M.É. (s) /
 Système de référence géographique: Datum 1987 (NAD 83)
 Équivalence des coordonnées de référence: 07 mètres
 Origine des données: relevés terrain de 2014
 Disponibilité: carte de référence géographique de base produite par le gouvernement du Québec
 Gouvernement du Québec, tous droits réservés
 Publié par: Étienne Frenette, du service d'aménagement d'él de zone
 en vertu du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2018



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés


Annexe 1

Carte 10
Zones AD11 et AD12

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle



Projeteur : Monsieur François Mallois, ingénieur
 Système de référence géographique : Datum North American 1983 (NAD 83)
 Équivalence des coordonnées de référence : 0,0 mètres
 Drapeau des altitudes : aucune valeur de référence
 Disponibilité des données géographiques de base : données du gouvernement du Québec
 Gouvernement du Québec, tous droits réservés
 Révisé par : Étienne Tremblay, ingénieur, du service d'aménagement et de zonage
 en vertu du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2018



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 11
Zone AD13


Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle
0 12,5 25 m
1:2 000



Projet: Muraille Triennale 2016, Annexe 1
Système de coordonnées géographiques: Datum North American (NAD 83)
Équateur des coordonnées: 48° 00' 00" N
Origine des coordonnées: 70° 00' 00" W
Ce produit est issu de l'information géographique de base produite par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 1000, boulevard de la Concorde
Modifié par Simon Frenette, de service d'aménagement d'été 2016
et selon les besoins de la MRC de Kamouraska, janvier 2018.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage


Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 12
Zone AD14


Légende

- Nouvelle zone de type AD
- Autre zone
- Zone agricole
- Lotissement



Projeteur: Mercator Transverse Modifié, Spheri 7
Système de coordonnées géographiques: Datum North American (NAD 83)
Équivalences des coordonnées: 10 mètres
Dépense des services: 10000 \$ HT
Disponibilité: 2018-01-01
Ce document est une reproduction géographique de données géographiques du gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 2018-01-01-000000

Modifié par: Simon Thériault, directeur d'aménagement et de planification
en vertu du mandat de la MRC de Kamouraska, janvier 2018



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 13
Zone AD15

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle



1:4 000



Projet de loi 100 - Municipalités fusionnées, Loi 100
Système de coordonnées géographiques : Datum North American (NAD 83)
Équivalence des coordonnées : 10 mètres
Origine des données : Service Topographique du Québec
Ce produit est issu de l'information géographique de base produite par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 1000, 1000, 1000
Modifié par Simon Frenette, de service d'aménagement et de zonage
et publié au bulletin de la MRC de Kamouraska, janvier 2018.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 14
Zone AD16

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle




1:2 000



Projet: Muraille Tremante-Mulins, Zone 1
Système de coordonnées géographiques: Datum North American (NAD 83)
Équivalences de coordonnées: 10 mètres
Dépôt des plans: 2016-08-01
Ce plan est une reproduction de données géographiques de base produites par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 2016-08-01

Mise en œuvre: Service Technique de zonage et d'aménagement d'usage
et d'urbanisme de la MRC de Kamouraska, janvier 2016



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 15
Zone AD17


Légende

- Nouvelle zone de type AD
- Autre zone
- Lotissement

Échelle

1:3 000

Projeteur: Mercator Transverse Mollweide, Zone 17
Système de coordonnées géographiques: Datum: North American (NAD 83)
Équateur: 45° 43' 00" Nord
Origine: 68° 00' 00" Ouest
Ce produit respecte les standards géographiques de base prévus par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 2014. Tous droits réservés.
Modifié par Denis Fauthier, du service d'aménagement et de zonage
en vertu du territoire de la MRC de Kamouraska, janvier 2015.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage

Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 16
Zone AD18

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement

Échelle




1:2 000



Projet: Muraille Triennale 2016, Annexe 1
Système de coordonnées géographiques: Datum North American (NAD 83)
Équidistance des courbes de niveau: 10 mètres
Origine des données: Service topographique du Québec
Ce produit est issu de l'information géographique de base produite par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 1000, 1000, 1000

Modifié par: Simon Fournier, de service d'aménagement d'ici et là
et sous la supervision de la MRC de Kamouraska, janvier 2016.



Municipalité de Rivière-Ouelle

Le règlement de zonage


Les zones des îlots déstructurés

Annexe 1

Carte 17
Zone AD19

Légende

-  Nouvelle zone de type AD
-  Autre zone
-  Lotissement



Projet: Muraille Tremblez-Mallik, lot 1
Système de coordonnées géographiques: Datum North American (NAD 83)
Équivalence des coordonnées: 10 mètres
Origine des données: service interne de la MRC
Ce produit est issu de l'information géographique de base produite par le gouvernement du Québec.
Gouvernement du Québec, 1000, 1000, 1000
Modifié par: Simon Fournier, directeur d'aménagement et de zonage
et selon les besoins de la MRC de Kamouraska, janvier 2018.

ANNEXE 3
(ARTICLE 1 PARTIE 19 DU RÈGLEMENT 2018-08)
Ajoutant l'Annexe II

Paramètres relatifs à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole

ANNEXE II
PARAMÈTRES RELATIFS À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE

Tableau 1 **Paramètre A : Nombre d'unités animales**

Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B.

Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.

Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.

Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.

Groupe ou catégorie d'animaux	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval	1
Veau de 225 à 500 kg	2
Veau de moins de 225 kg	5
Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun	5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année	4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun	25
Poules ou coqs	125
Poulets à griller	250
Poulettes en croissance	250
Dindes à griller de 13 kg chacune	50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune	75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune	100
Visons femelles excluant les mâles et les petits	100
Renards femelles excluant les mâles et les petits	40
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits	40
Cailles	1 500
Faisans	300

Tableau 2 Paramètre B : Distances de base

Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau suivant la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.

U.A.	Distance (m)																		
1	86	51	297	101	368	151	417	201	456	251	489	301	518	351	544	401	567	451	588
2	107	52	299	102	369	152	418	202	457	252	490	302	518	352	544	402	567	452	588
3	122	53	300	103	370	153	419	203	458	253	490	303	519	353	544	403	568	453	589
4	133	54	302	104	371	154	420	204	458	254	491	304	520	354	545	404	568	454	589
5	143	55	304	105	372	155	421	205	459	255	492	305	520	355	545	405	568	455	590
6	152	56	306	106	373	156	421	206	460	256	492	306	521	356	546	406	569	456	590
7	159	57	307	107	374	157	422	207	461	257	493	307	521	357	546	407	569	457	590
8	166	58	309	108	375	158	423	208	461	258	493	308	522	358	547	408	570	458	591
9	172	59	311	109	377	159	424	209	462	259	494	309	522	359	547	409	570	459	591
10	178	60	312	110	378	160	425	210	463	260	495	310	523	360	548	410	571	460	592
11	183	61	314	111	379	161	426	211	463	261	495	311	523	361	548	411	571	461	592
12	188	62	315	112	380	162	426	212	464	262	496	312	524	362	549	412	572	462	592
13	193	63	317	113	381	163	427	213	465	263	496	313	524	363	549	413	572	463	593
14	198	64	319	114	382	164	428	214	465	264	497	314	525	364	550	414	572	464	593
15	202	65	320	115	383	165	429	215	466	265	498	315	525	365	550	415	573	465	594
16	206	66	322	116	384	166	430	216	467	266	498	316	526	366	551	416	573	466	594
17	210	67	323	117	385	167	431	217	467	267	499	317	526	367	551	417	574	467	594
18	214	68	325	118	386	168	431	218	468	268	499	318	527	368	552	418	574	468	595
19	218	69	326	119	387	169	432	219	469	269	500	319	527	369	552	419	575	469	595
20	221	70	328	120	388	170	433	220	469	270	501	320	528	370	553	420	575	470	596
21	225	71	329	121	389	171	434	221	470	271	501	321	528	371	553	421	575	471	596
22	228	72	331	122	390	172	435	222	471	272	502	322	529	372	554	422	576	472	596
23	231	73	332	123	391	173	435	223	471	273	502	323	530	373	554	423	576	473	597
24	234	74	333	124	392	174	436	224	472	274	503	324	530	374	554	424	577	474	597
25	237	75	335	125	393	175	437	225	473	275	503	325	531	375	555	425	577	475	598
26	240	76	336	126	394	176	438	226	473	276	504	326	531	376	555	426	578	476	598
27	243	77	338	127	395	177	438	227	474	277	505	327	532	377	556	427	578	477	598
28	246	78	339	128	396	178	439	228	475	278	505	328	532	378	556	428	578	478	599
29	249	79	340	129	397	179	440	229	475	279	506	329	533	379	557	429	579	479	599
30	251	80	342	130	398	180	441	230	476	280	506	330	533	380	557	430	579	480	600
31	254	81	343	131	399	181	442	231	477	281	507	331	534	381	558	431	580	481	600
32	256	82	344	132	400	182	442	232	477	282	507	332	534	382	558	432	580	482	600
33	259	83	346	133	401	183	443	233	478	283	508	333	535	383	559	433	581	483	601
34	261	84	347	134	402	184	444	234	479	284	509	334	535	384	559	434	581	484	601
35	264	85	348	135	403	185	445	235	479	285	509	335	536	385	560	435	581	485	602
36	266	86	350	136	404	186	445	236	480	286	510	336	536	386	560	436	582	486	602
37	268	87	351	137	405	187	446	237	481	287	510	337	537	387	560	437	582	487	602
38	271	88	352	138	406	188	447	238	481	288	511	338	537	388	561	438	583	488	603
39	273	89	353	139	406	189	448	239	482	289	511	339	538	389	561	439	583	489	603
40	275	90	355	140	407	190	448	240	482	290	512	340	538	390	562	440	583	490	604
41	277	91	356	141	408	191	449	241	483	291	512	341	539	391	562	441	584	491	604
42	279	92	357	142	409	192	450	242	484	292	513	342	539	392	563	442	584	492	604
43	281	93	358	143	410	193	451	243	484	293	514	343	540	393	563	443	585	493	605
44	283	94	359	144	411	194	451	244	485	294	514	344	540	394	564	444	585	494	605
45	285	95	361	145	412	195	452	245	486	295	515	345	541	395	564	445	586	495	605
46	287	96	362	146	413	196	453	246	486	296	515	346	541	396	564	446	586	496	606
47	289	97	363	147	414	197	453	247	487	297	516	347	542	397	565	447	586	497	606
48	291	98	364	148	415	198	454	248	487	298	516	348	542	398	565	448	587	498	607
49	293	99	365	149	415	199	455	249	488	299	517	349	543	399	566	449	587	499	607
50	295	100	367	150	416	200	456	250	489	300	517	350	543	400	566	450	588	500	607

U.A.	Distance (m)																		
501	608	551	626	601	643	651	660	701	675	751	690	801	704	851	718	901	731	951	743
502	608	552	626	602	644	652	660	702	676	752	690	802	704	852	718	902	731	952	743
503	608	553	627	603	644	653	660	703	676	753	691	803	705	853	718	903	731	953	744
504	609	554	627	604	644	654	661	704	676	754	691	804	705	854	718	904	731	954	744
505	609	555	628	605	645	655	661	705	676	755	691	805	705	855	719	905	732	955	744
506	610	556	628	606	645	656	661	706	677	756	691	806	706	856	719	906	732	956	744
507	610	557	628	607	645	657	662	707	677	757	692	807	706	857	719	907	732	957	745
508	610	558	629	608	646	658	662	708	677	758	692	808	706	858	719	908	732	958	745
509	611	559	629	609	646	659	662	709	678	759	692	809	706	859	720	909	733	959	745
510	611	560	629	610	646	660	663	710	678	760	693	810	707	860	720	910	733	960	745
511	612	561	630	611	647	661	663	711	678	761	693	811	707	861	720	911	733	961	746
512	612	562	630	612	647	662	663	712	679	762	693	812	707	862	721	912	733	962	746
513	612	563	630	613	647	663	664	713	679	763	693	813	707	863	721	913	734	963	746
514	613	564	631	614	648	664	664	714	679	764	694	814	708	864	721	914	734	964	746
515	613	565	631	615	648	665	664	715	679	765	694	815	708	865	721	915	734	965	747
516	613	566	631	616	648	666	665	716	680	766	694	816	708	866	722	916	734	966	747
517	614	567	632	617	649	667	665	717	680	767	695	817	709	867	722	917	735	967	747
518	614	568	632	618	649	668	665	718	680	768	695	818	709	868	722	918	735	968	747
519	614	569	632	619	649	669	665	719	681	769	695	819	709	869	722	919	735	969	747
520	615	570	633	620	650	670	666	720	681	770	695	820	709	870	723	920	735	970	748
521	615	571	633	621	650	671	666	721	681	771	696	821	710	871	723	921	736	971	748
522	616	572	634	622	650	672	666	722	682	772	696	822	710	872	723	922	736	972	748
523	616	573	634	623	651	673	667	723	682	773	696	823	710	873	723	923	736	973	748
524	616	574	634	624	651	674	667	724	682	774	697	824	710	874	724	924	736	974	749
525	617	575	635	625	651	675	667	725	682	775	697	825	711	875	724	925	737	975	749
526	617	576	635	626	652	676	668	726	683	776	697	826	711	876	724	926	737	976	749
527	617	577	635	627	652	677	668	727	683	777	697	827	711	877	724	927	737	977	749
528	618	578	636	628	652	678	668	728	683	778	698	828	711	878	725	928	737	978	750
529	618	579	636	629	653	679	669	729	684	779	698	829	712	879	725	929	738	979	750
530	619	580	636	630	653	680	669	730	684	780	698	830	712	880	725	930	738	980	750
531	619	581	637	631	653	681	669	731	684	781	699	831	712	881	725	931	738	981	750
532	619	582	637	632	654	682	669	732	685	782	699	832	713	882	726	932	738	982	751
533	620	583	637	633	654	683	670	733	685	783	699	833	713	883	726	933	739	983	751
534	620	584	638	634	654	684	670	734	685	784	699	834	713	884	726	934	739	984	751
535	620	585	638	635	655	685	670	735	685	785	700	835	713	885	727	935	739	985	751
536	621	586	638	636	655	686	671	736	686	786	700	836	714	886	727	936	739	986	752
537	621	587	639	637	655	687	671	737	686	787	700	837	714	887	727	937	740	987	752
538	621	588	639	638	656	688	671	738	686	788	701	838	714	888	727	938	740	988	752
539	622	589	639	639	656	689	672	739	687	789	701	839	714	889	728	939	740	989	752
540	622	590	640	640	656	690	672	740	687	790	701	840	715	890	728	940	740	990	753
541	623	591	640	641	657	691	672	741	687	791	701	841	715	891	728	941	741	991	753
542	623	592	640	642	657	692	673	742	687	792	702	842	715	892	728	942	741	992	753
543	623	593	641	643	657	693	673	743	688	793	702	843	716	893	729	943	741	993	753
544	624	594	641	644	658	694	673	744	688	794	702	844	716	894	729	944	741	994	753
545	624	595	641	645	658	695	673	745	688	795	702	845	716	895	729	945	742	995	754
546	624	596	642	646	658	696	674	746	689	796	703	846	716	896	729	946	742	996	754
547	625	597	642	647	658	697	674	747	689	797	703	847	717	897	730	947	742	997	754
548	625	598	642	648	659	698	674	748	689	798	703	848	717	898	730	948	742	998	754
549	625	599	643	649	659	699	675	749	689	799	704	849	717	899	730	949	743	999	755
550	626	600	643	650	659	700	675	750	690	800	704	850	717	900	730	950	743	1000	755

U.A.	Distance (m)																		
1001	755	1051	767	1101	778	1151	789	1201	800	1251	810	1301	820	1351	830	1401	839	1451	848
1002	755	1052	767	1102	778	1152	789	1202	800	1252	810	1302	820	1352	830	1402	839	1452	849
1003	756	1053	767	1103	778	1153	789	1203	800	1253	810	1303	820	1353	830	1403	840	1453	849
1004	756	1054	767	1104	779	1154	790	1204	800	1254	810	1304	820	1354	830	1404	840	1454	849
1005	756	1055	768	1105	779	1155	790	1205	800	1255	811	1305	821	1355	830	1405	840	1455	849
1006	756	1056	768	1106	779	1156	790	1206	801	1256	811	1306	821	1356	831	1406	840	1456	849
1007	757	1057	768	1107	779	1157	790	1207	801	1257	811	1307	821	1357	831	1407	840	1457	850
1008	757	1058	768	1108	780	1158	790	1208	801	1258	811	1308	821	1358	831	1408	840	1458	850
1009	757	1059	769	1109	780	1159	791	1209	801	1259	811	1309	821	1359	831	1409	841	1459	850
1010	757	1060	769	1110	780	1160	791	1210	801	1260	812	1310	822	1360	831	1410	841	1460	850
1011	757	1061	769	1111	780	1161	791	1211	802	1261	812	1311	822	1361	832	1411	841	1461	850
1012	758	1062	769	1112	780	1162	791	1212	802	1262	812	1312	822	1362	832	1412	841	1462	850
1013	758	1063	770	1113	781	1163	792	1213	802	1263	812	1313	822	1363	832	1413	841	1463	851
1014	758	1064	770	1114	781	1164	792	1214	802	1264	812	1314	822	1364	832	1414	842	1464	851
1015	758	1065	770	1115	781	1165	792	1215	802	1265	813	1315	823	1365	832	1415	842	1465	851
1016	759	1066	770	1116	781	1166	792	1216	803	1266	813	1316	823	1366	833	1416	842	1466	851
1017	759	1067	770	1117	782	1167	792	1217	803	1267	813	1317	823	1367	833	1417	842	1467	851
1018	759	1068	771	1118	782	1168	793	1218	803	1268	813	1318	823	1368	833	1418	842	1468	852
1019	759	1069	771	1119	782	1169	793	1219	803	1269	813	1319	823	1369	833	1419	843	1469	852
1020	760	1070	771	1120	782	1170	793	1220	804	1270	814	1320	824	1370	833	1420	843	1470	852
1021	760	1071	771	1121	782	1171	793	1221	804	1271	814	1321	824	1371	833	1421	843	1471	852
1022	760	1072	772	1122	783	1172	793	1222	804	1272	814	1322	824	1372	834	1422	843	1472	852
1023	760	1073	772	1123	783	1173	794	1223	804	1273	814	1323	824	1373	834	1423	843	1473	852
1024	761	1074	772	1124	783	1174	794	1224	804	1274	814	1324	824	1374	834	1424	843	1474	853
1025	761	1075	772	1125	783	1175	794	1225	805	1275	815	1325	825	1375	834	1425	844	1475	853
1026	761	1076	772	1126	784	1176	794	1226	805	1276	815	1326	825	1376	834	1426	844	1476	853
1027	761	1077	773	1127	784	1177	795	1227	805	1277	815	1327	825	1377	835	1427	844	1477	853
1028	761	1078	773	1128	784	1178	795	1228	805	1278	815	1328	825	1378	835	1428	844	1478	853
1029	762	1079	773	1129	784	1179	795	1229	805	1279	815	1329	825	1379	835	1429	844	1479	854
1030	762	1080	773	1130	784	1180	795	1230	806	1280	816	1330	826	1380	835	1430	845	1480	854
1031	762	1081	774	1131	785	1181	795	1231	806	1281	816	1331	826	1381	835	1431	845	1481	854
1032	762	1082	774	1132	785	1182	796	1232	806	1282	816	1332	826	1382	836	1432	845	1482	854
1033	763	1083	774	1133	785	1183	796	1233	806	1283	816	1333	826	1383	836	1433	845	1483	854
1034	763	1084	774	1134	785	1184	796	1234	806	1284	816	1334	826	1384	836	1434	845	1484	854
1035	763	1085	774	1135	785	1185	796	1235	807	1285	817	1335	827	1385	836	1435	845	1485	855
1036	763	1086	775	1136	786	1186	796	1236	807	1286	817	1336	827	1386	836	1436	846	1486	855
1037	764	1087	775	1137	786	1187	797	1237	807	1287	817	1337	827	1387	837	1437	846	1487	855
1038	764	1088	775	1138	786	1188	797	1238	807	1288	817	1338	827	1388	837	1438	846	1488	855
1039	764	1089	775	1139	786	1189	797	1239	807	1289	817	1339	827	1389	837	1439	846	1489	855
1040	764	1090	776	1140	787	1190	797	1240	808	1290	818	1340	828	1390	837	1440	846	1490	856
1041	764	1091	776	1141	787	1191	797	1241	808	1291	818	1341	828	1391	837	1441	847	1491	856
1042	765	1092	776	1142	787	1192	798	1242	808	1292	818	1342	828	1392	837	1442	847	1492	856
1043	765	1093	776	1143	787	1193	798	1243	808	1293	818	1343	828	1393	838	1443	847	1493	856
1044	765	1094	776	1144	787	1194	798	1244	808	1294	818	1344	828	1394	838	1444	847	1494	856
1045	765	1095	777	1145	788	1195	798	1245	809	1295	819	1345	828	1395	838	1445	847	1495	856
1046	766	1096	777	1146	788	1196	799	1246	809	1296	819	1346	829	1396	838	1446	848	1496	857
1047	766	1097	777	1147	788	1197	799	1247	809	1297	819	1347	829	1397	838	1447	848	1497	857
1048	766	1098	777	1148	788	1198	799	1248	809	1298	819	1348	829	1398	839	1448	848	1498	857
1049	766	1099	778	1149	789	1199	799	1249	809	1299	819	1349	829	1399	839	1449	848	1499	857
1050	767	1100	778	1150	789	1200	799	1250	810	1300	820	1350	829	1400	839	1450	848	1500	857

U.A.	Distance (m)																		
1501	857	1551	866	1601	875	1651	884	1701	892	1751	900	1801	908	1851	916	1901	923	1951	931
1502	858	1552	867	1602	875	1652	884	1702	892	1752	900	1802	908	1852	916	1902	924	1952	931
1503	858	1553	867	1603	875	1653	884	1703	892	1753	900	1803	908	1853	916	1903	924	1953	931
1504	858	1554	867	1604	876	1654	884	1704	892	1754	900	1804	908	1854	916	1904	924	1954	931
1505	858	1555	867	1605	876	1655	884	1705	892	1755	901	1805	909	1855	916	1905	924	1955	932
1506	858	1556	867	1606	876	1656	884	1706	893	1756	901	1806	909	1856	917	1906	924	1956	932
1507	859	1557	867	1607	876	1657	885	1707	893	1757	901	1807	909	1857	917	1907	924	1957	932
1508	859	1558	868	1608	876	1658	885	1708	893	1758	901	1808	909	1858	917	1908	925	1958	932
1509	859	1559	868	1609	876	1659	885	1709	893	1759	901	1809	909	1859	917	1909	925	1959	932
1510	859	1560	868	1610	877	1660	885	1710	893	1760	901	1810	909	1860	917	1910	925	1960	932
1511	859	1561	868	1611	877	1661	885	1711	893	1761	902	1811	910	1861	917	1911	925	1961	933
1512	859	1562	868	1612	877	1662	885	1712	894	1762	902	1812	910	1862	917	1912	925	1962	933
1513	860	1563	868	1613	877	1663	886	1713	894	1763	902	1813	910	1863	918	1913	925	1963	933
1514	860	1564	869	1614	877	1664	886	1714	894	1764	902	1814	910	1864	918	1914	925	1964	933
1515	860	1565	869	1615	877	1665	886	1715	894	1765	902	1815	910	1865	918	1915	926	1965	933
1516	860	1566	869	1616	878	1666	886	1716	894	1766	902	1816	910	1866	918	1916	926	1966	933
1517	860	1567	869	1617	878	1667	886	1717	894	1767	903	1817	910	1867	918	1917	926	1967	933
1518	861	1568	869	1618	878	1668	886	1718	895	1768	903	1818	911	1868	918	1918	926	1968	934
1519	861	1569	870	1619	878	1669	887	1719	895	1769	903	1819	911	1869	919	1919	926	1969	934
1520	861	1570	870	1620	878	1670	887	1720	895	1770	903	1820	911	1870	919	1920	926	1970	934
1521	861	1571	870	1621	878	1671	887	1721	895	1771	903	1821	911	1871	919	1921	927	1971	934
1522	861	1572	870	1622	879	1672	887	1722	895	1772	903	1822	911	1872	919	1922	927	1972	934
1523	861	1573	870	1623	879	1673	887	1723	895	1773	904	1823	911	1873	919	1923	927	1973	934
1524	862	1574	870	1624	879	1674	887	1724	896	1774	904	1824	912	1874	919	1924	927	1974	934
1525	862	1575	871	1625	879	1675	888	1725	896	1775	904	1825	912	1875	919	1925	927	1975	935
1526	862	1576	871	1626	879	1676	888	1726	896	1776	904	1826	912	1876	920	1926	927	1976	935
1527	862	1577	871	1627	879	1677	888	1727	896	1777	904	1827	912	1877	920	1927	927	1977	935
1528	862	1578	871	1628	880	1678	888	1728	896	1778	904	1828	912	1878	920	1928	928	1978	935
1529	862	1579	871	1629	880	1679	888	1729	896	1779	904	1829	912	1879	920	1929	928	1979	935
1530	863	1580	871	1630	880	1680	888	1730	897	1780	905	1830	913	1880	920	1930	928	1980	935
1531	863	1581	872	1631	880	1681	889	1731	897	1781	905	1831	913	1881	920	1931	928	1981	936
1532	863	1582	872	1632	880	1682	889	1732	897	1782	905	1832	913	1882	921	1932	928	1982	936
1533	863	1583	872	1633	880	1683	889	1733	897	1783	905	1833	913	1883	921	1933	928	1983	936
1534	863	1584	872	1634	881	1684	889	1734	897	1784	905	1834	913	1884	921	1934	928	1984	936
1535	864	1585	872	1635	881	1685	889	1735	897	1785	905	1835	913	1885	921	1935	929	1985	936
1536	864	1586	872	1636	881	1686	889	1736	898	1786	906	1836	913	1886	921	1936	929	1986	936
1537	864	1587	873	1637	881	1687	890	1737	898	1787	906	1837	914	1887	921	1937	929	1987	936
1538	864	1588	873	1638	881	1688	890	1738	898	1788	906	1838	914	1888	921	1938	929	1988	937
1539	864	1589	873	1639	881	1689	890	1739	898	1789	906	1839	914	1889	922	1939	929	1989	937
1540	864	1590	873	1640	882	1690	890	1740	898	1790	906	1840	914	1890	922	1940	929	1990	937
1541	865	1591	873	1641	882	1691	890	1741	898	1791	906	1841	914	1891	922	1941	930	1991	937
1542	865	1592	873	1642	882	1692	890	1742	899	1792	907	1842	914	1892	922	1942	930	1992	937
1543	865	1593	874	1643	882	1693	891	1743	899	1793	907	1843	915	1893	922	1943	930	1993	937
1544	865	1594	874	1644	882	1694	891	1744	899	1794	907	1844	915	1894	922	1944	930	1994	937
1545	865	1595	874	1645	883	1695	891	1745	899	1795	907	1845	915	1895	923	1945	930	1995	938
1546	865	1596	874	1646	883	1696	891	1746	899	1796	907	1846	915	1896	923	1946	930	1996	938
1547	866	1597	874	1647	883	1697	891	1747	899	1797	907	1847	915	1897	923	1947	930	1997	938
1548	866	1598	875	1648	883	1698	891	1748	899	1798	907	1848	915	1898	923	1948	931	1998	938
1549	866	1599	875	1649	883	1699	891	1749	900	1799	908	1849	915	1899	923	1949	931	1999	938
1550	866	1600	875	1650	883	1700	892	1750	900	1800	908	1850	916	1900	923	1950	931	2000	938

U.A.	Distance																		
	(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)
2001	938	2051	946	2101	953	2151	960	2201	967	2251	974	2301	981	2351	987	2401	994	2451	1000
2002	939	2052	946	2102	953	2152	960	2202	967	2252	974	2302	981	2352	987	2402	994	2452	1000
2003	939	2053	946	2103	953	2153	960	2203	967	2253	974	2303	981	2353	987	2403	994	2453	1000
2004	939	2054	946	2104	953	2154	960	2204	967	2254	974	2304	981	2354	988	2404	994	2454	1001
2005	939	2055	946	2105	953	2155	961	2205	967	2255	974	2305	981	2355	988	2405	994	2455	1001
2006	939	2056	946	2106	954	2156	961	2206	968	2256	974	2306	981	2356	988	2406	994	2456	1001
2007	939	2057	947	2107	954	2157	961	2207	968	2257	975	2307	981	2357	988	2407	994	2457	1001
2008	939	2058	947	2108	954	2158	961	2208	968	2258	975	2308	981	2358	988	2408	995	2458	1001
2009	940	2059	947	2109	954	2159	961	2209	968	2259	975	2309	982	2359	988	2409	995	2459	1001
2010	940	2060	947	2110	954	2160	961	2210	968	2260	975	2310	982	2360	988	2410	995	2460	1001
2011	940	2061	947	2111	954	2161	961	2211	968	2261	975	2311	982	2361	988	2411	995	2461	1001
2012	940	2062	947	2112	954	2162	962	2212	968	2262	975	2312	982	2362	989	2412	995	2462	1002
2013	940	2063	947	2113	955	2163	962	2213	969	2263	975	2313	982	2363	989	2413	995	2463	1002
2014	940	2064	948	2114	955	2164	962	2214	969	2264	976	2314	982	2364	989	2414	995	2464	1002
2015	941	2065	948	2115	955	2165	962	2215	969	2265	976	2315	982	2365	989	2415	995	2465	1002
201_	941	2066	948	2116	955	2166	962	2216	969	2266	976	2316	983	2366	989	2416	996	2466	1002
2018	941	2067	948	2117	955	2167	962	2217	969	2267	976	2317	983	2367	989	2417	996	2467	1002
2018	941	2068	948	2118	955	2168	962	2218	969	2268	976	2318	983	2368	989	2418	996	2468	1002
2019	941	2069	948	2119	955	2169	962	2219	969	2269	976	2319	983	2369	990	2419	996	2469	1002
2020	941	2070	948	2120	956	2170	963	2220	970	2270	976	2320	983	2370	990	2420	996	2470	1003
2021	941	2071	949	2121	956	2171	963	2221	970	2271	976	2321	983	2371	990	2421	996	2471	1003
2022	942	2072	949	2122	956	2172	963	2222	970	2272	977	2322	983	2372	990	2422	996	2472	1003
2023	942	2073	949	2123	956	2173	963	2223	970	2273	977	2323	983	2373	990	2423	997	2473	1003
2024	942	2074	949	2124	956	2174	963	2224	970	2274	977	2324	984	2374	990	2424	997	2474	1003
2025	942	2075	949	2125	956	2175	963	2225	970	2275	977	2325	984	2375	990	2425	997	2475	1003
2026	942	2076	949	2126	956	2176	963	2226	970	2276	977	2326	984	2376	990	2426	997	2476	1003
2027	942	2077	949	2127	957	2177	964	2227	971	2277	977	2327	984	2377	991	2427	997	2477	1003
2028	942	2078	950	2128	957	2178	964	2228	971	2278	977	2328	984	2378	991	2428	997	2478	1004
2029	943	2079	950	2129	957	2179	964	2229	971	2279	978	2329	984	2379	991	2429	997	2479	1004
2030	943	2080	950	2130	957	2180	964	2230	971	2280	978	2330	984	2380	991	2430	997	2480	1004
2031	943	2081	950	2131	957	2181	964	2231	971	2281	978	2331	985	2381	991	2431	998	2481	1004
2032	943	2082	950	2132	957	2182	964	2232	971	2282	978	2332	985	2382	991	2432	998	2482	1004
2033	943	2083	950	2133	957	2183	964	2233	971	2283	978	2333	985	2383	991	2433	998	2483	1004
2034	943	2084	951	2134	958	2184	965	2234	971	2284	978	2334	985	2384	991	2434	998	2484	1004
2035	943	2085	951	2135	958	2185	965	2235	972	2285	978	2335	985	2385	992	2435	998	2485	1004
2036	944	2086	951	2136	958	2186	965	2236	972	2286	978	2336	985	2386	992	2436	998	2486	1005
2037	944	2087	951	2137	958	2187	965	2237	972	2287	979	2337	985	2387	992	2437	998	2487	1005
2038	944	2088	951	2138	958	2188	965	2238	972	2288	979	2338	985	2388	992	2438	998	2488	1005
2039	944	2089	951	2139	958	2189	965	2239	972	2289	979	2339	986	2389	992	2439	999	2489	1005
2040	944	2090	951	2140	958	2190	965	2240	972	2290	979	2340	986	2390	992	2440	999	2490	1005
2041	944	2091	952	2141	959	2191	966	2241	972	2291	979	2341	986	2391	992	2441	999	2491	1005
2042	944	2092	952	2142	959	2192	966	2242	973	2292	979	2342	986	2392	993	2442	999	2492	1005
2043	945	2093	952	2143	959	2193	966	2243	973	2293	979	2343	986	2393	993	2443	999	2493	1005
2044	945	2094	952	2144	959	2194	966	2244	973	2294	980	2344	986	2394	993	2444	999	2494	1006
2045	945	2095	952	2145	959	2195	966	2245	973	2295	980	2345	986	2395	993	2445	999	2495	1006
2046	945	2096	952	2146	959	2196	966	2246	973	2296	980	2346	986	2396	993	2446	999	2496	1006
2047	945	2097	952	2147	959	2197	966	2247	973	2297	980	2347	987	2397	993	2447	1000	2497	1006
2048	945	2098	952	2148	960	2198	967	2248	973	2298	980	2348	987	2398	993	2448	1000	2498	1006
2049	945	2099	953	2149	960	2199	967	2249	973	2299	980	2349	987	2399	993	2449	1000	2499	1006
2050	946	2100	953	2150	960	2200	967	2250	974	2300	980	2350	987	2400	994	2450	1000	2500	1006

Tableau 3 Paramètre C : Charge d'odeur par animal

Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est déterminé à l'aide du tableau ci-dessous.

Groupe ou catégorie d'animaux	Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)	0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation extérieure)	0,8
Bovins laitiers	0,7
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)	0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure)	0,8
Lapins	0,8
Moutons	0,7
Porcs	1,0
Poules pondeuses en cage	0,8
Poules pour la reproduction	0,8
Poules à griller / gros poulets	0,7
Poulettes	0,7
Renards	1,1
Veaux lourds (de lait)	1,0
Veaux lourds (de grain)	0,8
Visons	1,1
Autres (sauf les chiens)	0,8

Dans le cas des élevages mixtes, c'est-à-dire lorsque les installations d'élevage comportent plus d'un type d'élevage mentionné ci-dessus, le paramètre C à retenir est celui du type d'élevage le plus contraignant.

Tableau 4 Paramètre D : Type de fumier

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau ci-dessous fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.

Mode de gestion des engrais de ferme		Paramètre D
Solide	Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres	0,6
	Autres groupes ou catégories d'animaux	0,8
Liquide	Bovins de boucherie et laitiers	0,8
	Autres groupes ou catégories d'animaux	1,0

Tableau 5 Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)

Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant (paramètre E) jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre E varie s'il s'agit d'un nouveau projet, d'une augmentation du nombre d'unités animales de l'installation d'élevage ou de l'augmentation de la capacité du lieu d'entreposage des fumiers (exprimée en nombre d'unités animales).

S'il s'agit d'un nouveau projet, le paramètre E vaut 1,0. On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation d'élevage.

Dans le cas d'une augmentation du nombre d'unités animales ou de l'augmentation de la capacité du lieu d'entreposage des fumiers, la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau ci-dessous. Pour déterminer la valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation et non seulement le nombre d'unités animales ajoutées.

Augmentation jusqu'à... * (u.a.)	Paramètre E	Augmentation jusqu'à ... (u.a.)	Paramètre E
10 ou moins	0,50	141-145	0,68
11-20	0,51	146-150	0,69
21-30	0,52	151-155	0,70
31-40	0,53	156-160	0,71
41-50	0,54	161-165	0,72
51-60	0,55	166-170	0,73
61-70	0,56	171-175	0,74
71-80	0,57	176-180	0,75
81-90	0,58	181-185	0,76
1-100	0,59	186-190	0,77
101-105	0,60	191-195	0,78
106-110	0,61	196-200	0,79
111-115	0,62	201-205	0,80
116-120	0,63	206-210	0,81
121-125	0,64	211-215	0,82
126-130	0,65	216-220	0,83
131-135	0,66	221-225	0,84
136-140	0,67	226 et plus ou nouveau projet	1,00

Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure sans ajout d'unité animale (c'est-à-dire un simple « détassement »), n'est pas visé par les présentes dispositions établissant des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole puisqu'un tel projet n'a aucun impact sur la charge d'odeur du bâtiment d'élevage ou de l'aire d'alimentation concerné.

* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment.

Tableau 6 Paramètre F : Facteurs d'atténuation

Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.

Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et il s'établit par la multiplication de ces derniers ($F = F1 \times F2$). Sa valeur est déterminée à l'aide des tableaux ci-dessous.

Le facteur F1 correspond à la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée à l'aide du tableau ci-dessous.

		Paramètre F1
Toiture sur lieu d'entreposage des fumiers	Absente	1,0
	Rigide permanente	0,7
	Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)	0,9

Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0.

Le facteur F2 correspond à la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est déterminée à l'aide du tableau ci-dessous.

Technologie		Paramètre F2
Ventilation du bâtiment d'élevage	Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air	1,0
	Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit	0,9
	Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques	0,8

Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.

Tableau 7 Paramètre G : Facteur d'usage

Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.

Usage considéré	Facteur
Maison d'habitation	0,5
Immeuble protégé	1,0
Périmètre d'urbanisation	1,5
Zones de villégiature VA, VB1, VB2, VB3, VC1 identifiées au plan de zonage	1,5
Zone AD18	1,5
Zones de villégiature VC2, VC3, VC4 identifiées au plan de zonage	0,5
Secteur du Hameau-des-Côteaux	0,5